

Data opracowania: 2017-06-30

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej - utwardzenie placu

Adres inwestycji: Stara Łomża przy Szosie, ul. Wiejska, gmina Łomża, działka nr 16/1; 16/2; 17

Zamawiający: Gmina Łomża, 18-400 Łomża, ull. Marie Curie - Skłodowskiej 1a

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Utwardzenie [CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów]		
			Dział nr 1.1. Roboty ziemne [CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów]		
1	KNR 2-01 0121-02	SST-16	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,08
			756,25/10000		0,07563
2	KNR 2-31 0101-01	SST-13	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm	m2	726,25
			726,25		726,25000
3	KNR 2-31 0101-02	SST-13	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników; dodatek za każde dalsze 5cm głębokości ponad 20cm	m2	2178,75
			726,25*3		2178,75000
4	KNR 2-31 0103-04	SST-13	Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	726,25
			726,25		726,25000
5	KNR 2-01 0212-03	SST-16	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25m ³ i spycharką gąsienicową 55kW (75KM) w gruncie kat. I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km	m3	264,69
			756,25*0,35		264,68750
6	KNR 2-01 0214-01	SST-16	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. I-II, samochodami samowyładowczymi do 5t po terenie lub drogach gruntowych - na odległość 5 km. Krotność = 8	m3	264,69
			(756,25*0,35)		264,68750
			Dział nr 1.2. Podbudowa [CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów]		
7	KNR 2-31 0104-01	SST-13	Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po ręcznym zagęszczeniu	m2	726,25
			726,25		726,25000
8	KNR 2-31 0104-02	SST-13	Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 10cm grubości warstwy zagęszczanej ręcznie	m2	3631,26
			726,25*(15-10)		3631,25500
9	KNR 2-31 0109-01	SST-13	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości 12cm po zagęszczeniu - Beton zwykły C16/20 (B-20)	m2	726,25
			726,25		726,25000
10	KNR 2-31 0109-02	SST-13	Podbudowy betonowe z dylatacją; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 12cm grubości - Beton zwykły C16/20 (B-20)	m2	-1452,50
			potrącenie do grubości 10 cm: 726,25*(10-12)		-1452,50000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 2-31 0402-03	SST-18	Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki	m3	11,04
			(0,25*0,15+0,20*0,10)*192,00		11,04000
12	KNR 2-31 0403-03	SST-18	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	192,00
			192,00		192,00000
			Dział nr 1.3. Budowa utwardzenia z kostki [CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów]		
13	KNR 2-31 0511-04	SST-19	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - szarej, na podsypce piaskowej	m2	726,25
			726,25		726,25000