

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej]	
1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3	14.9545
2. KNR 2-02 0126-0500 Otwory w ścianach murowanych. Ułożenie nadproży prefabrykowanych Jednostka: 1 m	25.2000
Dział nr 2. Ścianki działowe	
3. KNNR 2 0701-0700 Ścianki działowe z cegieł, płytek z betonu komórkowego i kształtek szklanych. Ścianki z płytek z betonu komórkowego grub. 12cm. Jednostka: 1 m2	130.1740
4. KNNR 2 0308-0100 Kominy wolnostojące w budynkach i kanały z pustaków. Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe Jednostka: 1 m3	5.2380
5. KNNR 2 0308-0100 Kominy wolnostojące w budynkach i kanały z pustaków. Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe (cegła klinkierowa materiał inwestora)	
0 Jednostka: 1 m3	3.2820
Dział nr 3. Stropy i schody	
6. KNNR 2 0101-0800 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - schodów prostych na płycie Jednostka: 1 m2 desk.	38.5960

Opis robót	Ilość robót
7. KNNR 2 0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, żebrowanymi o średnicy do 14mm Jednostka: 1 t	1.1245
8. KNNR 2 0107-0900 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie schodów prostych Jednostka: 1 m3	7.3840
9. KNNR 2 0101-0400 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - słupów prostokątnych Jednostka: 1 m2 desk.	17.3328
10. KNNR 2 0107-0500 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie słupów prostokątnych Jednostka: 1 m3	1.3000
11. KNNR 2 0101-0700 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - płyt stropowych i dachowych Jednostka: 1 m2 desk.	54.6525
12. KNNR 2 0107-0700 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie płyt stropowych Jednostka: 1 m3	11.4900
13. KNNR 2 0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, żebrowanymi o średnicy do 14mm Jednostka: 1 t	0.8200
14. KNR 2-02 0609-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub 2 cm Jednostka: 1 m2	184.9950
15. KNNR 2 1105-0200 Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, świetliki i klapy dymowe. Właz dachowy Jednostka: 1 m2	1.0000
16. KNNR 2 0101-0500 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - belek podciągów i wieńców Jednostka: 1 m2 desk.	48.0480
17. KNNR 2 0104-0500 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, żebrowanymi o średnicy powyżej 14 do 20mm Jednostka: 1 t	0.3203
18. KNNR 2 0107-0600 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie belek, podciągów i wieńców Jednostka: 1 m3	6.0060
19. KNNR 2 0602-0200 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych i z wełny mineralnej. Izolacje z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie cementowej grub 10 cm Jednostka: 100 m2	3.4700

Opis robót	Ilość robót
20. NNR 6 2810-0300 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych. Okładziny z płytek o wym. 20 x 20 cm, grub. warstwy zapr.klejowej 4 mm. zaprawa Atlas Jednostka: 1 m2	34.9468
21. KNR 2-02W 1207-0400 Balustrady schodowe prętowe. Balustrady osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do 16 kg Jednostka: 1 m	7.5500
22. KNR 2-02W 1208-0100 Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi i pochwity. Balustrady przymocowane do belek policyzkowych śrubami lub spawane Jednostka: 1 m	43.8200
Dział nr 4. Stolarka	
23. KNNR 2W 1101-0300 Okna i drzwi balkonowe drewn.zesp.i zesp.wzmoc.oraz okna i drzwi balk.drewn.jednoram.fabr.wykończ.. Okna zespolone i jednoramowe o powierzchni ponad 2,0 m2 Jednostka: 1 m2	13.5000
(1,5*1,5)*6	13.5000
24. KNNR 2W 1802-0100 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementó kamiennych. Elementy grub. 4 cm i szerokości do 30 cm, (piaskowiec, wapień miękki) Jednostka: 1 m	36.2500
11*1,6+1,2*3+2,15*7	36.2500
25. KNR 0-19 1024-0602 Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe mocowane na kotwy, szyby zespolone dwukomorowe Jednostka: 1 m2	4.6200
1,2*2,1	2.5200
1,0*2,1	2.1000
26. KNNR 2W 1104-0100 Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewn.wykończone. Ościeżnice stalowe Jednostka: 1 szt	8.0000
27. KNNR 2 1103-0200 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe szklone, wewnętrzne fabrycznie wykończone Jednostka: 1 m2	8.4000
(8+5)*1,80-15	8.4000
Dział nr 5. Dach i pokrycie	
28. KNNR 2 0402-0500 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Krokwie zwykłe (materiał na 1m3) (materiał inwestora) Jednostka: 1 m	94.0000
29. KNR 2-02 0410-0400 Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38x50 mm, o rozstawie łat ponad 24 cm Jednostka: 1 m2	96.6000
30. KNR 0-15 0519-0100 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach. Blachodachówką pokrytą poliestrem o wymiarach modułu fali 21,0x30,0cm , blachodachówka - materiał inwestora Jednostka: 100 m2	0.9666

Opis robót	Ilość robót
31. KNNR 2 0604-0200 Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej Jednostka: 100 m2	4.8966
32. KNNR 2 0506-0100 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe, łączone na uszczelki, średnicy 125mm Jednostka: 100 m	0.3080
33. KNNR 2 0506-0300 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe, średnicy 63-110mm Jednostka: 100 m	0.2100
34. KNNR 2 0506-0400 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe Jednostka: 100 szt	0.0060
35. KNNR 2 0508-0200 Pokrycia dachów blachą dachówkopodobną. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie; gąsiory owalne Jednostka: 100 m	0.5960
36. KSNR 2 0504-0100 Obróbki blacharskie. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. Blachą stalową ocynkowaną (blacha materiał inwestora) Jednostka: 100 m2	0.4199
37. KSNR 2 0504-0200 Obróbki blacharskie. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Blachą stalową ocynkowaną (blacha materiał inwestora) Jednostka: 100 m2	0.0825
38. KNNR 2 0504-0100 Obróbki daszku nad wejściem do budynku - materiał inwestora Jednostka: 100 m2	0.0117
39. KNR 2-02W 0508-0100 Pokrycie dachu blachą ocynkowaną daszku nad wejściem (materiał inwestora) Jednostka: 1 m2	6.4000
40. KNNR 2 1105-0200 Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, świetliki i klapy dymowe. Właz dachowy Jednostka: 1 m2	0.8000
Dział nr 6. Elewacje	
41. KNNR 2 1902-0100 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, metoda - lekka Atlas Stopter. Docieplenie ścian, przy tynku o fakturze nakrapianej lub rustrzkalnej grubości 1,5mm, nakładanym ręcznie Jednostka: 100 m2	3.2999
42. KNR 2-02 2601-0800 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Ochrona narożników wypukłych kątownikami stalowymi na styropianie. z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki Jednostka: 1 m	264.8400
43. NNR 11 2030-0100 Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding)- podsufitka (Analogia) Jednostka: 1 m2	24.4600

Opis robót	Ilość robót
44. KNR 0-12 1120-0500 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - z przycinaniem płytek. Cokoliki wysokości 15cm z płytek o wymiarach 30x30cm, układane metodą zwykłą Jednostka: 1 m	48.9240
45. KNR 2-31 0511-0300 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce cementowo-piaskowej Jednostka: 100 m2	0.4127
46. Kalkulacja własna Parapety z blachy pod oknami (blacha inwestora) Jednostka: m2	13.7900
47. KNR 4-01 0329-0500 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie cementowej. grub.ścian ponad 1/2 cegły Jednostka: 1 m3	16.5000
48. KNR 2W 1206-0100 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek. Posadzka z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, klej Pronivin Jednostka: 100 m2	0.4311
49. KNR 2W 1205-0900 Podłogi z desek oraz posadzki z deszczulek i parkietu i płyt prospanel. Posadzka z paneli podłogowych Jednostka: 100 m2	1.3441
50. KNR 4-04 0509-0300 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład Jednostka: 1 m2	213.8000
51. KNR 4-04 0301-0200 Rozebranie podłoża żwirowego i gruzobetonowego. Podłoża z betonu żwirowego grubości 10cm Jednostka: 1 m3	21.3800
52. KNR 4-01 0609-0300 Rozebranie podsypki izolacyjnych. Z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytu albo gruzu z betonu komórkowego. o gr.do 15 cm Jednostka: 1 m2	213.8000
53. KNR 4-01 0609-0400 Rozebranie podsypki izolacyjnych. Z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytu albo gruzu z betonu komórkowego. za każdy następny 1 cm Jednostka: 1 m2	231.8000
54. KNR 4-01 0212-0300 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych zbrojonych Jednostka: 1 m3	20.8800
55. KNR 4-04 0102-0200 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu. Mury i słupy w budynkach o wysokości do 9m; na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m3	16.5200
56. KNR 4-04 1105-0100 Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1km Jednostka: 1 t	160.8000

Opis robót	Ilość robót
<p>57. KNR 4-04 1105-0200</p> <p>Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku . Za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km</p> <p>Jednostka: 1 t</p>	<p>160.8000</p>