

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY ZIEMNE</b> [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]		
<b>1. KNR 4-01 0350-0700</b> Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach. Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach. o gr.1 c. przy ilości kanałów-3 Jednostka: 1 m		36,0000
<b>2. KNR 4-01 0430-0200</b> Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu z desek na styk Jednostka: 1 m2		782,3000
<b>3. KNR 4-01 0511-0300</b> Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych. Nie nadających się do użytku Jednostka: 1 m2		782,3000
	12,64*14,45	182,6480
	12,64*6,20	78,3680
	18,36*14,45	265,3020
	18,36*6,20	113,8320
	17,34*7,0	121,3800
	2,60*2	5,2000
	2,60*6,0	15,6000
<b>4. KNR 4-01 0535-0800</b> Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbk blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m2		75,6100
Obróbka kominów	(4,0*0,5)*9	18,0000
Obróbka pasa nadrynowego	29,62*0,25	7,4050
Obróbka pasa nadrynowego	14,74*0,25	3,6850
Obróbka kalenicy	29,62*0,50	14,8100
Obróbka kalenicy	14,74*0,50	7,3700
Obróbka szczytów	(14,45*0,25)*4	14,4500
Obróbka szczytów	(6,20*0,25)*4	6,2000
Obróbka szczytów	14,74*0,25	3,6850
<b>5. KNR 4-01 0535-0400</b> Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbk blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m		44,3600
<b>6. KNR 4-01 0535-0600</b> Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbk blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m		58,0000
<b>7. Kalkulacja własna</b> Utylizacja eternitu Jednostka:		12580,0000

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 2. WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY</b> [CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty]		
<b>8. NNR 6 0411-0200</b>		
Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych. Przybicie deski czołowej		
Jednostka: 1 m		190,0000
<b>9. KNR 2-02 0410-0400</b>		
Ołaczenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38x50 mm, o rozstawie łat ponad 24 cm		
Jednostka: 1 m2		782,3000
<b>10. KNNR 2 0604-0200</b>		
Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej		
Jednostka: 100 m2		7,8000
<b>11. KNR 2-02W 0524-0200</b>		
Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na uszczelki. Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm		
Jednostka: 1 m		48,0000
<b>12. KNR 2-02W 0531-0400</b>		
Rury spustowe z polichlorku winylu. Rury spustowe z PCV okrągłe o średnicy 110 mm		
Jednostka: 1 m		58,0000
<b>13. KNNR 2 0506-0400</b>		
Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe		
Jednostka: 100 szt		0,0600
<b>14. NNR 6 0535-0400</b>		
Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach. Pokrycie blachą powlekaną dachówkową dachów o powierzchni p/d 100 m2		
Jednostka: 1 m2		782,3000
<b>15. NNR 6 0541-0100</b>		
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu do 25 cm		
Jednostka: 1 m2		32,3300
<b>16. NNR 6 0541-0200</b>		
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
Jednostka: 1 m2		30,1800
<b>17. NNR 6 0539-0100</b>		
Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych. Elementy wykończeniowe - gąsior		
Jednostka: 1 m		31,0000
<b>18. NNR 11 2030-0100</b>		
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, jednowarstwowe Elementy wykończeniowe SIDING pod okapem wieżby dachowej		
ANALOGIA		
Jednostka: 1 m2		42,0000
	70*0,6	42,0000
<b>19. KNR 5-08W 0601-0100</b>		
Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach. Wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą. na ścianie z cegły		
Jednostka: 100 szt		1,1700

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 3. ROBOTY MURARSKIE [CPV: 45262522-6 Roboty murarskie]	
20. KNNR 2 0308-0100 Kominy wolnostojące w budynkach i kanały z pustaków. Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe Jednostka: 1 m3	
	2,0300
	2,0250
21. KNNR 2 1802-0200 Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych. Elementy grubości 4cm i szerokości do 50cm (piaskowiec, wapień miękki) Poz. zastępcza do czapek kominowych Jednostka: 1 m	
	36,0000
22. Kalkulacja własna Zamontowanie wkładu do przewodu spalinowego Jednostka: szt	
	1,0000