

# TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi gminnej Nr 105809B – ul. Spokojna we wsi Wygoda

PIKIETAŻ		POWIERZCHNIA		POWIERZCHNIA ŚREDNIA		ODLEGŁ.	OBJĘTOŚĆ ROBÓT		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJĘTOŚCI		SUMA	
												ODKŁAD	DOKOP
		P <sub>WYKOP</sub>	P <sub>NASYP</sub>	P <sub>WYKOP</sub>	P <sub>NASYP</sub>		L <sub>ODCINKA</sub>	V <sub>WYKOP</sub>		V <sub>NASYP</sub>	V <sub>(NA MIEJSCU)</sub>	V <sub>WYKOP</sub>	V <sub>NASYP</sub>
[km]	[m]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
0	0,00	4,7900	0,0000									0,00	0,00
				2,890	0,310	5,50	15,90	1,71	1,71	14,19	0,00		
0	5,50	0,9900	0,6200									14,19	0,00
				0,785	0,405	7,50	5,89	3,04	3,04	2,85	0,00		
0	13,00	0,5800	0,1900									17,04	0,00
				0,800	0,125	14,00	11,20	1,75	1,75	9,45	0,00		
0	27,00	1,0200	0,0600									26,49	0,00
				1,090	0,030	23,00	25,07	0,69	0,69	24,38	0,00		
0	50,00	1,1600	0,0000									50,87	0,00
				1,060	0,090	25,00	26,50	2,25	2,25	24,25	0,00		
0	75,00	0,9600	0,1800									75,12	0,00
				1,165	0,160	25,00	29,13	4,00	4,00	25,13	0,00		
0	100,00	1,3700	0,1400									100,25	0,00
				1,540	0,120	24,00	36,96	2,88	2,88	34,08	0,00		
0	124,00	1,7100	0,1000									134,33	0,00
				1,540	0,065	26,00	40,04	1,69	1,69	38,35	0,00		
0	150,00	1,3700	0,0300									172,68	0,00
				1,665	0,015	25,00	41,63	0,38	0,38	41,25	0,00		
0	175,00	1,9600	0,0000									213,93	0,00
				1,650	0,010	15,00	24,75	0,15	0,15	24,60	0,00		
0	190,00	1,3400	0,0200									238,53	0,00
				1,335	0,095	19,00	25,37	1,81	1,81	23,56	0,00		
0	209,00	1,3300	0,1700									262,09	0,00
				1,460	0,195	20,00	29,20	3,90	3,90	25,30	0,00		
0	229,00	1,5900	0,2200									287,39	0,00
				3,450	0,110	13,14	45,33	1,45	1,45	43,89	0,00		
0	242,14	5,3100	0,0000									331,27	0,00
Suma:						242,14	356,95	25,68	25,68	331,27	0,00		