

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

71353200-9 Usługi opomiarowania
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach
ADRES INWESTYCJI : Kupiska Nowe 137, 18-400 Łomża, działka nr ewid.: 1007
INWESTOR : Gmina Łomża
ADRES INWESTORA : ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 ŁOMŻA

DATA OPRACOWANIA : 27.11.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.11.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów zabaw	ha		
d.1	0121-02				
	analogia	0.01673	ha	0.017	
				RAZEM	0.017
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01				
	analogia	92.0	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta /plac zabaw/ w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	0101-02				
	analogia	167.30*1.10	m ²	184.030	
				RAZEM	184.030
4		Dostawa i montaż obrzeży trawnikowych z taśmy plastikowej wysokości 20 cm. Pozycja zawiera wszystkie niezbędne materiały, robociznę i sprzęt potrzebne do wykonania prac.	m		
d.1	analiza indywidualna	46.10	m	46.100	
				RAZEM	46.100
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki gumowe z pospółki	m ³		
d.1	0402-01				
		67.80*0.10*0.15	m ³	1.017	
				RAZEM	1.017
6	KNR 2-31	Obrzeża gumowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02				
	analogia	67.80	m	67.800	
				RAZEM	67.800
7	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami sposobem ręcznym	m ²		
d.1	0101-02				
	analogia	<nawierzchnia bezpieczna>116.15	m ²	116.150	
				RAZEM	116.150
8	KNR 2-31	Nawierzchnia piaskowa - rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1	0202-01				
	0202-02				
	analogia	<nawierzchnia bezpieczna>116.15	m ²	116.150	
				RAZEM	116.150
9	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0202-01				
	0202-02				
		<nawierzchnia komunikacyjna>25.40	m ²	25.400	
				RAZEM	25.400
10	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0202-03				
	0202-04				
		<nawierzchnia komunikacyjna>25.40	m ²	25.400	
				RAZEM	25.400
11	KNR 2-21	Przesiewanie ziemi urodzajnej	m ³		
d.1	0109-04				
		<nawierzchnia trawiasta>25.40*0.30	m ³	7.620	
				RAZEM	7.620
12	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-02				
		<nawierzchnia trawiasta>25.40*0.30	m ³	7.620	

- 3 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki bez oparcia. Wymiary urządzenia - /szer.x dł.x wys./ 45x170x40 cm Materiał wykonania - siedzisko z drewna impregnowanego/konstrukcja stalowa/żeliwna/ czarna Sposób montażu - prefabrykaty betonowe/montaż poprzez przytwierdzenie do podłoża za pomocą śrub. Pozycja zawiera wszystkie niezbędne materiały, robociznę i sprzęt potrzebne do wykonania prac. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci. Wymiary urządzenia - /szer.x wys./ 48x105 cm Średnica - 31 cm Materiał wykonania - sibudowa kosza z drewna impregnowanego/konstrukcja stalowa/żeliwna/ czarna Sposób montażu - prefabrykaty betonowe/montaż poprzez przytwierdzenie do podłoża za pomocą śrub. Pozycja zawiera wszystkie niezbędne materiały, robociznę i sprzęt potrzebne do wykonania prac. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej. Wymiary urządzenia - /szer.xdł. x wys./ 100x15x213 cm Materiał wykonania - konstrukcja stalowa Sposób montażu - prefabrykaty betonowe Pozycja zawiera wszystkie niezbędne materiały, robociznę i sprzęt potrzebne do wykonania prac. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000