

ZPI LAZAR Adam Łazarski
ul. Kierzkowa 118A, 18-400 Łomża
Identyfikator: JM
Data opracowania: 2017-09-11

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych w związku z budową dróg gminnych - ul. Krótka i Polna we wsi Zawady gm. Łomża

Adres inwestycji: ul. Krótka i Polna, Zawady gm. Łomża

Zamawiający: Gmina Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych w związku z budową dróg gminnych - ul. Krótka i Polna we wsi Zawady gm. Łomża

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
1	KNR 5-02 0201-0500		Wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura SRS 75 mm. Kategoria gruntu III	1m prze pust u	90,00
2	TP S.A. 040 0502-0700		Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie. Rów w gruncie kategorii III. średnica układanego kabla - do 30 mm, liczba układanych kabli - 1	m	187,00
3	TP S.A. 040 0502-0800		Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie. Rów w gruncie kategorii III. średnica układanego kabla - do 30 mm, za każdy następny układany kabel	m	122,00
4	KNR 5-01 0602-0700		Analogia - Wciąganie kabla w powłocę termoplastycznej do przepustów. Wciąganie ręczne - otwór kanalizacji kablowej wolny. Średnica wciąganego kabla do 30 mm	m	90,00
5	KNR 5-01 0602-1100		Analogia - Wciąganie kabla w powłocę termoplastycznej do przepustów. Wciąganie ręczne - otwór kanalizacji kablowej częściowo zajęty. Średnica wciąganego kabla do 30 mm	m	71,00
6	KNR 5-01 1016-0600		Analogia - Montaż złączy na kablach małoparowych. Złącze doziemne z odtworzeniem powłoki. kabel XzTKMXpw 2x2	szt	8,00
7	KNR 5-01 1016-0600		Analogia - Montaż złączy na kablach małoparowych. Złącze doziemne z odtworzeniem powłoki. kabel XzTKMXpw 3x2	szt	1,00
8	TP S.A. 040 0709-0200		Montaż złączy odgał.kabli wypełn.typu kanał.uloż.w ziemi z zast.poj.łączn.żył i termokurcz.osłon wzm. Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par 20	złąc ze	1,00
9	TP S.A. 040 0606-0700		Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych. Rodzaj obudowy - słupek rozdzielczy osadzony w żwirze	szt	1,00
10	TP S.A. 040 0602-0100		Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespole o 10 parach zacisków	zes pół	1,00
11	TP S.A. 040 0608-0300		Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda udarowa - grunt kat.III , za 3m	uzio m	1,00
			Dział nr 2. Demontaż [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
12	TP S.A. 040 0606-0500		Analogia - Demontaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych. Rodzaj obudowy - słupek rozdzielczy zakopywany	szt	1,00