

# **PRZEDMIAR ROBÓT WYPOSAŻENIE BOISK**

**Kod CPV: 45212221-1**

**Inwestor:** **Gmina Łomża**  
18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A

**Obiekt:** Budowa boiska w miejscowości Pniewo p.t.  
„Boisko w mojej gminie – Orlik 2012”

**Adres  
budowy:** Pniewo gmina Łomża  
działka Nr 2018/18

**Opracował:**

**inż. Leszek Piątkowski**  
uprawnienia budowlane w specjalności  
konstrukcyjno budowlanej OS-461/84

**Ławy, lipiec 2008 rok**

## PRZEDMIAR ROBÓT WYPOSAŻENIE BOISK

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska w miejscowości Pniewo p.t.  
"Boisko w mojej gminie - Orlik 2012"  
ADRES INWESTYCJI : Pniewo gmina Łomża, działka Nr 2018/18  
INWESTOR : Gmina Łomża  
ADRES INWESTORA : ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Leszek Piątkowski  
DATA OPRACOWANIA : 21 lipiec 2008

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21 lipiec 2008

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45212221-1	Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych	1	9
1.1	45212221-1	Elementy wyposażenia boiska wielofunkcyjnego	1	9

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych</b>			
1.1		<b>Elementy wyposażenia boiska wielofunkcyjnego</b>			
1 d.1.1	4/ZT.02.	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C16/20 o obj.0.15 m3 - do słupków pod siatkę piłki siatkowej 2szt., do bramek piłki nożnej 4 szt., do piłki siatkowej 0.50*0.50*0.60*2 bramki do piłki nożnej 0.40*0.40*0.60*2*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.30 0.38	
				RAZEM	0.68
2 d.1.1	4/ZT.02.	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C16/20 o obj.0.6 m3 - stojaki do koszykówki 2 szt. stojaki do koszykówki 1.00*1.00*1.00*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	 2.00	
				RAZEM	2.00
3 d.1.1	4/ZT.02.	Osadzenie tulei do słupków siatkówki  2	szt.  szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
4 d.1.1	4/ZT.02.	Osadzenie tulei do słupków bramek do piłki nożnej  2*2	szt.  szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
5 d.1.1	4/ZT.02.	Osadzenie tulei do stojaków metalowych do koszykówki  2	kpl.  kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
6 d.1.1	4/ZT.02.	Zaśleпки na tuleje  2+2*2+2	szt.  szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
7 d.1.1	4/ZT.02.	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki  1	kpl.  kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.1.1	4/ZT.02.	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki nożnej  2	szt.  szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
9 d.1.1	4/ZT.02.	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki  2	szt.  szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00