

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni			Obrzeże betonowe 8x30 cm	Opornik betonowy 12x25 cm	Przepust Ø300	Roboty ziemne		
			Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm				Wykop	Nasyp	Zużycie na miejscu
			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m.b.]	[m.b.]	[m.b.]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+078	LEWA	12,3	12,3	12,3	9,0	8,5	-	3,7	1,1	1,1
2	0+079	PRAWA	-	-	14,2	-	-	-	2,8	0,9	0,9
3	0+083	LEWA	12,3	12,3	12,3	9,0	8,5	-	3,7	1,1	1,1
4	0+096	PRAWA	13,2	13,2	13,2	14,0	12,0	-	4,0	1,2	1,2
5	0+098	LEWA	15,2	15,2	15,2	14,0	12,0	-	4,6	1,4	1,4
6	0+118	PRAWA	16,9	16,9	16,9	10,5	10,0	-	5,1	1,5	1,5
7	0+122	LEWA	15,5	15,5	15,5	13,0	12,0	-	4,7	1,4	1,4
8	0+126	PRAWA	16,9	16,9	6,9	10,5	10,0	-	5,1	1,5	1,5
9	0+154	PRAWA	16,2	16,2	16,2	14,0	12,0	-	4,9	1,5	1,5
10	0+166	PRAWA	13,8	13,8	13,8	13,0	12,0	-	4,1	1,2	1,2
11	0+194	LEWA	11,4	11,4	11,4	12,0	10,0	-	3,4	1,0	1,0
12	0+208	PRAWA	15,8	15,8	15,8	14,0	10,0	-	4,7	1,4	1,4
13	0+216	PRAWA	11,2	11,2	11,2	12,0	8,0	-	3,4	1,0	1,0
14	0+221	LEWA	11,2	11,2	11,2	13,0	12,0	-	3,4	1,0	1,0
15	0+250	PRAWA	20,0	20,0	20,0	16,0	10,5	-	6,0	1,8	1,8
16	0+256	LEWA	9,0	9,0	9,0	13,0	12,0	-	2,7	0,8	0,8
17	0+290	PRAWA	-	-	18,3	-	-	-	3,7	1,1	1,1
18	0+291	LEWA	10,3	10,3	10,3	12,0	11,0	-	3,1	0,9	0,9
19	0+325	LEWA	8,9	8,9	8,9	8,5	9,0	-	2,7	0,8	0,8
20	0+329	PRAWA	17,0	17,0	17,0	14,5	12,0	-	5,1	1,5	1,5
21	0+330	LEWA	8,9	8,9	8,9	8,5	9,0	-	2,7	0,8	0,8
22	0+339	LEWA	10,0	10,0	10,0	11,0	8,0	-	3,0	0,9	0,9
23	0+348	LEWA	-	-	11,0	-	-	-	2,2	0,7	0,7
24	0+393	LEWA	-	-	16,0	-	-	-	3,2	1,0	1,0
25	0+420	PRAWA	11,6	11,6	11,6	13,0	11,0	-	3,5	1,0	1,0
26	0+433	LEWA	-	-	22,3	-	-	-	4,5	1,3	1,3
27	0+443	PRAWA	21,0	21,0	21,0	13,0	9,0	-	6,3	1,9	1,9
28	0+450	PRAWA	21,0	21,0	21,0	13,0	9,0	-	6,3	1,9	1,9
29	0+456	LEWA	-	-	20,0	-	-	-	4,0	1,2	1,2
30	0+473	PRAWA	23,3	23,3	23,3	16,5	12,0	-	7,0	2,1	2,1
31	0+481	PRAWA	-	-	22,8	-	-	-	4,6	1,4	1,4
32	0+517	PRAWA	25,0	25,0	25,0	18,0	12,0	-	7,5	2,3	2,3
33	0+538	PRAWA	22,4	22,4	22,4	14,0	12,0	-	6,7	2,0	2,0
34	0+539	LEWA	19,6	19,6	19,6	15,0	12,0	-	5,9	1,8	1,8
35	0+553	PRAWA	20,4	20,4	20,4	15,0	12,0	-	6,1	1,8	1,8
36	0+578	LEWA	6,0	6,0	6,0	4,0	-	-	1,8	0,5	0,5
37	0+579	PRAWA	20,6	20,6	20,6	16,0	12,0	-	6,2	1,9	1,9
38	0+601	PRAWA	22,0	22,0	22,0	16,0	-	-	6,6	2,0	2,0
39	0+615	LEWA	20,0	20,0	20,0	11,0	-	-	6,0	1,8	1,8
40	0+621	LEWA	20,0	20,0	20,0	11,0	-	-	6,0	1,8	1,8

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni			Obrzeże betonowe 8x30 cm	Opornik betonowy 12x25 cm	Przepust Ø300	Roboty ziemne		
			Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm				Wykop	Nasyp	Zużycie na miejscu
			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m.b.]	[m.b.]	[m.b.]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	0+626	PRAWA	9,5	9,5	9,5	6,0	-	-	2,9	0,9	0,9
42	0+639	PRAWA	7,8	7,8	7,8	5,0	-	-	2,3	0,7	0,7
43	0+661	LEWA	18,5	18,5	18,5	14,0	12,0	-	5,6	1,7	1,7
44	0+664	PRAWA	22,6	22,6	22,6	16,5	-	-	6,8	2,0	2,0
45	0+680	PRAWA	-	-	22,6	-	-	-	4,5	1,4	1,4
46	0+707	PRAWA	24,4	24,4	24,4	17,0	12,0	-	7,3	2,2	2,2
47	0+721	LEWA	18,7	18,7	18,7	14,0	12,0	-	5,6	1,7	1,7
48	0+727	PRAWA	-	-	20,2	-	-	-	4,0	1,2	1,2
49	0+742	PRAWA	15,8	15,8	15,8	14,0	11,5	-	4,7	1,4	1,4
50	0+761	LEWA	22,0	22,0	22,0	14,0	9,5	-	6,6	2,0	2,0
51	0+765	PRAWA	20,0	20,0	20,0	16,0	12,0	-	6,0	1,8	1,8
52	0+767	LEWA	22,0	22,0	22,0	14,0	9,5	-	6,6	2,0	2,0
53	0+785	PRAWA	-	-	22,3	-	-	-	4,5	1,3	1,3
54	0+793	PRAWA	22,3	22,3	22,3	16,0	12,0	-	6,7	2,0	2,0
55	0+801	LEWA	19,5	19,5	19,5	16,0	12,0	-	5,9	1,8	1,8
56	0+822	LEWA	18,0	18,0	18,0	15,5	11,5	-	5,4	1,6	1,6
57	0+823	PRAWA	21,8	21,8	21,8	16,0	11,5	-	6,5	2,0	2,0
58	0+843	PRAWA	21,8	21,8	21,8	16,0	11,5	-	6,5	2,0	2,0
59	0+855	PRAWA	-	-	21,8	-	-	-	4,4	1,3	1,3
60	0+885	PRAWA	-	-	21,8	-	-	-	4,4	1,3	1,3
61	0+891	LEWA	19,9	19,9	19,9	16,0	12,0	-	6,0	1,8	1,8
62	0+901	PRAWA	-	-	22,3	-	-	-	4,5	1,3	1,3
63	0+915	LEWA	17,5	17,5	17,5	14,0	12,0	-	5,3	1,6	1,6
64	0+931	LEWA	14,9	14,9	14,9	13,0	11,0	-	4,5	1,3	1,3
65	0+952	PRAWA	22,4	22,4	22,4	16,5	12,0	7,0	6,7	2,0	2,0
66	0+966	LEWA	19,4	19,4	19,4	16,0	-	-	5,8	1,7	1,7
67	0+979	LEWA	19,0	19,0	19,0	16,0	-	-	5,7	1,7	1,7
68	0+980	PRAWA	-	-	22,0	-	-	-	4,4	1,3	1,3
69	0+996	LEWA	6,6	6,6	6,6	4,0	-	-	2,0	0,6	0,6
70	1+013	LEWA	6,9	6,9	6,9	4,5	-	-	2,1	0,6	0,6
71	1+030	PRAWA	12,7	12,7	12,7	7,0	-	-	3,8	1,1	1,1
72	1+032	LEWA	19,4	19,4	19,4	16,0	-	-	5,8	1,7	1,7
73	1+045	PRAWA	7,4	7,4	7,4	4,0	-	-	2,2	0,7	0,7
74	1+048	LEWA	18,8	18,8	18,8	10,0	-	-	5,6	1,7	1,7
75	1+055	LEWA	18,8	18,8	18,8	10,0	-	-	5,6	1,7	1,7
76	1+064	PRAWA	13,9	13,9	13,9	6,0	-	-	4,2	1,3	1,3
77	1+066	LEWA	19,4	19,4	19,4	12,5	-	-	5,8	1,7	1,7
78	1+070	PRAWA	17,7	17,7	17,7	10,0	-	-	5,3	1,6	1,6
79	1+087	PRAWA	22,2	22,2	22,2	13,0	12,0	-	6,7	2,0	2,0
80	1+093	LEWA	19,5	19,5	19,5	13,0	12,0	-	5,9	1,8	1,8

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni			Obrzeże betonowe 8x30 cm	Opornik betonowy 12x25 cm	Przepust Ø300	Roboty ziemne		
			Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm				Wykop	Nasyp	Zużycie na miejscu
			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m.b.]	[m.b.]	[m.b.]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1+103	PRAWA	-	-	21,8	-	-	-	4,4	1,3	1,3
82	1+143	PRAWA	-	-	21,8	-	-	-	4,4	1,3	1,3
83	1+154	LEWA	16,2	16,2	16,2	6,5	8,0	-	4,9	1,5	1,5
84	1+159	LEWA	16,2	16,2	16,2	6,5	8,0	-	4,9	1,5	1,5
85	1+186	PRAWA	-	-	22,6	-	-	-	4,5	1,4	1,4
86	1+189	LEWA	19,3	19,3	19,3	12,5	12,0	-	5,8	1,7	1,7
87	1+212	PRAWA	-	-	22,6	-	-	-	4,5	1,4	1,4
88	1+221	PRAWA	-	-	22,6	-	-	-	4,5	1,4	1,4
89	1+223	LEWA	16,1	16,1	16,1	13,0	11,0	-	4,8	1,4	1,4
90	1+245	LEWA	17,4	17,4	17,4	11,0	9,5	-	5,2	1,6	1,6
91	1+246	PRAWA	-	-	20,7	-	-	-	4,1	1,2	1,2
92	1+253	LEWA	21,0	21,0	21,0	10,5	9,5	-	6,3	1,9	1,9
93	1+269	LEWA	16,5	16,5	16,5	12,0	11,5	-	5,0	1,5	1,5
94	1+275	PRAWA	-	-	17,2	-	-	-	3,4	1,0	1,0
95	1+315	PRAWA	14,8	14,8	14,8	7,5	9,0	-	4,4	1,3	1,3
96	1+321	LEWA	-	-	17,8	-	-	-	3,6	1,1	1,1
97	1+322	PRAWA	14,8	14,8	14,8	7,5	9,0	-	4,4	1,3	1,3
98	1+356	PRAWA	-	-	17,5	-	-	8,0	3,5	1,1	1,1
99	1+384	PRAWA	17,2	17,2	17,2	7,5	9,0	7,0	5,2	1,5	1,5
100	1+390	PRAWA	17,2	17,2	17,2	7,5	9,0	7,5	5,2	1,5	1,5
101	1+405	PRAWA	-	-	27,3	-	-	8,0	5,5	1,6	1,6
102	1+411	LEWA	-	-	12,5	-	-	-	2,5	0,8	0,8
103	1+443	LEWA	12,7	12,7	12,7	13,0	12,0	-	3,8	1,1	1,1
104	1+450	LEWA	13,3	13,3	13,3	13,0	12,0	-	4,0	1,2	1,2
105	1+467	PRAWA	-	-	19,2	-	-	-	3,8	1,2	1,2
106	1+476	LEWA	-	-	14,2	-	-	-	2,8	0,9	0,9
107	1+488	PRAWA	-	-	18,6	-	-	-	3,7	1,1	1,1
108	1+498	PRAWA	18,3	18,3	18,3	13,0	12,0	-	5,5	1,6	1,6
109	1+511	LEWA	12,6	12,6	12,6	6,5	8,5	-	3,8	1,1	1,1
110	1+516	LEWA	12,6	12,6	12,6	6,5	8,5	-	3,8	1,1	1,1
111	1+532	LEWA	16,0	16,0	16,0	13,0	12,0	-	4,8	1,4	1,4
112	1+551	PRAWA	16,4	16,4	16,4	11,0	10,2	-	4,9	1,5	1,5
113	1+559	PRAWA	16,4	16,4	16,4	11,0	10,2	-	4,9	1,5	1,5
114	1+562	LEWA	16,8	16,8	16,8	13,0	12,0	-	5,0	1,5	1,5
115	1+600	LEWA	-	-	17,9	-	-	-	3,6	1,1	1,1
116	1+602	PRAWA	-	-	15,2	-	-	-	3,0	0,9	0,9
117	1+649	LEWA	-	-	19,2	-	-	8,0	3,8	1,2	1,2
118	1+676	LEWA	-	-	18,1	-	-	-	3,6	1,1	1,1
119	1+715	LEWA	10,8	10,8	10,8	5,0	-	-	3,2	1,0	1,0
120	1+716	PRAWA	-	-	16,8	-	-	-	3,4	1,0	1,0

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni			Obrzeże betonowe 8x30 cm	Opornik betonowy 12x25 cm	Przepust Ø300	Roboty ziemne		
			Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm				Wykop	Nasyp	Zużycie na miejscu
			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m.b.]	[m.b.]	[m.b.]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1+761	LEWA	9,0	9,0	9,0	5,0	-	-	2,7	0,8	0,8
122	1+762	PRAWA	18,8	18,8	18,8	13,0	12,0	-	5,6	1,7	1,7
123	1+779	LEWA	14,2	14,2	14,2	12,5	12,5	-	4,3	1,3	1,3
124	1+788	PRAWA	18,2	18,2	18,2	13,0	9,5	-	5,5	1,6	1,6
125	1+792	LEWA	16,5	16,5	16,5	12,5	12,5	-	5,0	1,5	1,5
126	1+795	PRAWA	-	-	14,5	-	-	-	2,9	0,9	0,9
127	1+819	LEWA	19,4	19,4	19,4	12,5	12,0	-	5,8	1,7	1,7
128	1+823	PRAWA	14,5	14,5	14,5	11,0	6,0	-	4,4	1,3	1,3
129	1+831	PRAWA	14,5	14,5	14,5	11,0	6,0	-	4,4	1,3	1,3
130	1+844	LEWA	17,2	17,2	17,2	13,0	12,0	-	5,2	1,5	1,5
131	1+864	PRAWA	-	-	15,4	-	-	-	3,1	0,9	0,9
132	1+874	PRAWA	-	-	13,3	-	-	-	2,7	0,8	0,8
133	1+875	LEWA	19,6	19,6	19,6	12,5	12,5	-	5,9	1,8	1,8
134	1+888	LEWA	17,7	17,7	17,7	12,5	12,5	-	5,3	1,6	1,6
135	1+902	PRAWA	16,2	16,2	16,2	13,0	12,0	-	4,9	1,5	1,5
136	1+904	LEWA	17,2	17,2	17,2	12,5	12,0	-	5,2	1,5	1,5
137	1+920	PRAWA	14,9	14,9	14,9	13,0	12,0	-	4,5	1,3	1,3
138	1+926	LEWA	18,5	18,5	18,5	13,0	12,0	-	5,6	1,7	1,7
139	1+939	PRAWA	11,6	11,6	11,6	6,5	8,5	-	3,5	1,0	1,0
140	1+944	PRAWA	11,6	11,6	11,6	6,5	8,5	-	3,5	1,0	1,0
141	1+966	LEWA	19,9	19,9	19,9	13,0	12,0	-	6,0	1,8	1,8
142	1+980	PRAWA	13,0	13,0	13,0	13,0	12,0	-	3,9	1,2	1,2
143	1+982	LEWA	19,8	19,8	19,8	13,0	12,0	-	5,9	1,8	1,8
144	1+999	LEWA	19,6	19,6	19,6	12,5	12,0	-	5,9	1,8	1,8
145	2+008	PRAWA	13,4	13,4	13,4	13,0	12,0	-	4,0	1,2	1,2
146	2+026	PRAWA	8,7	8,7	8,7	13,0	12,5	-	2,6	0,8	0,8
147	2+046	LEWA	20,5	20,5	20,5	12,5	12,0	-	6,2	1,8	1,8
148	2+084	LEWA	20,7	20,7	20,7	12,5	12,0	-	6,2	1,9	1,9
149	2+103	PRAWA	-	-	16,8	-	-	-	3,4	1,0	1,0
150	2+110	LEWA	17,1	17,1	17,1	12,5	12,0	-	5,1	1,5	1,5
151	2+131	PRAWA	14,1	14,1	14,1	13,0	12,0	-	4,2	1,3	1,3
152	2+162	LEWA	16,8	16,8	16,8	10,0	9,5	-	5,0	1,5	1,5
153	2+168	LEWA	18,5	18,5	18,5	9,5	9,5	-	5,6	1,7	1,7
154	2+203	PRAWA	12,5	12,5	12,5	13,0	12,0	-	3,8	1,1	1,1
155	2+213	LEWA	15,6	15,6	15,6	7,5	8,0	-	4,7	1,4	1,4
156	2+217	LEWA	17,6	17,6	17,6	7,5	8,0	-	5,3	1,6	1,6
157	2+235	LEWA	17,8	17,8	17,8	12,0	12,0	-	5,3	1,6	1,6
158	2+246a	PRAWA	7,9	7,9	7,9	9,0	10,0	-	2,4	0,7	0,7
159	2+246b	PRAWA	14,0	14,0	14,0	9,5	9,5	-	4,2	1,3	1,3
160	2+263	PRAWA	10,9	10,9	10,9	12,5	12,0	-	3,3	1,0	1,0
161	2+285	LEWA	20,0	20,0	20,0	13,0	12,0	-	6,0	1,8	1,8
Razem			2021	2021	2712	1460	1116	46	746	224	224