

Tabela robót ziemnych

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]	
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP
1,00	0,36	0,51			
25,34	1,05	0,00	24,34	17,12	6,25
52,54	0,69	0,10	27,20	23,64	1,30
62,00	0,81	0,06	9,46	7,13	0,75
74,00	1,11	0,07	12,00	11,56	0,79
82,66	1,07	0,01	8,66	9,44	0,33
91,31	0,89	0,00	8,65	8,48	0,04
100,00	1,10	0,00	8,69	8,69	0,01
112,77	1,11	0,00	12,77	14,16	0,00
132,23	0,96	0,00	19,46	20,19	0,00
165,00	0,20	0,35	32,77	19,00	5,74
200,00	0,85	0,00	35,00	18,29	6,13
204,13	0,84	0,00	4,13	3,48	0,00
220,00	0,71	0,00	15,87	12,26	0,00
240,00	0,53	0,00	20,00	12,41	0,00

Tabela robót ziemnych

276,04	0,53	0,00	36,04	19,15	0,00
312,00	0,97	0,00	35,96	27,05	0,00
335,86	0,63	0,00	23,86	19,10	0,02
350,00	0,47	0,00	14,14	7,75	0,01
370,00	0,65	0,00	20,00	11,23	0,00
406,00	0,55	0,00	36,00	21,62	0,00
444,00	0,79	0,00	38,00	25,38	0,00
466,00	0,05	0,37	22,00	9,24	4,12
481,00	0,53	0,01	15,00	4,37	2,85
502,00	0,12	0,15	21,00	6,80	1,68
526,26	0,00	0,55	24,26	1,41	8,50
550,00	0,30	0,09	23,74	3,57	7,57
565,30	0,01	0,37	15,30	2,36	3,55
573,80	0,02	0,34	8,50	0,11	3,03
597,00	0,00	0,54	23,20	0,23	10,23
605,00	0,00	0,29	8,00	0,01	3,34
616,12	0,00	0,50	11,12	0,01	4,38

			Tabela robót ziemnych		
			33,08	5,74	10,00
649,20	0,35	0,11			
			17,80	3,39	3,76
667,00	0,03	0,31			
			25,00	0,95	7,28
692,00	0,04	0,27			
			5,00	0,94	1,07
697,00	0,34	0,16			
			2,80	1,08	0,38
699,80	0,44	0,11			
			3,20	1,58	0,36
703,00	0,55	0,12			
			24,10	13,38	2,97
727,10	0,56	0,13			
			24,90	12,92	3,87
752,00	0,47	0,18			
			27,70	11,46	4,66
779,70	0,35	0,16			
			12,56	4,28	1,89
792,26	0,33	0,15			
			10,74	5,10	1,15
803,00	0,62	0,07			
			29,00	18,33	1,63
832,00	0,64	0,04			
			17,00	13,20	0,67
849,00	0,91	0,04			
			12,30	7,95	1,57
861,30	0,38	0,22			
			16,70	4,11	4,10
878,00	0,11	0,27			
			8,30	1,60	3,06
886,30	0,28	0,47			
			3,86	0,54	0,91
890,16	0,00	0,00			

RAZEM	Tabela robót ziemnych	
	451,80	119,96