

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
<p>1. KNNR 5 0905-0100</p> <p>Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 2x25mm2</p> <p>Jednostka: 1 km</p>	0,1800
<p>2. KNNR 5 1002-0200</p> <p>Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 30kg</p> <p>Jednostka: 1 szt</p>	3,0000
<p>3. KNNR 5 1004-0200</p> <p>Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku</p> <p>Jednostka: 1 szt</p>	3,0000
<p>4. KNNR 5 0906-0300</p> <p>Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych..Ogranicznik przepięć</p> <p>Jednostka: szt</p>	6,0000
<p>5. KNNR 9W 1314-0100</p> <p>Przewody uziemiające na słupach. Montaż: rodzaj przewodu: bednarka</p> <p>Jednostka: m</p>	20,0000
<p>6. KNNR 5 0907-0500</p> <p>Montaż uziemień. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III</p> <p>Jednostka: m</p>	4,0000
<p>7. KNNR 5 1304-0100</p> <p>Badania i pomiary instalacji uziemiającej, Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy</p> <p>Jednostka: szt</p>	3,0000