

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowych Kupiskach
ADRES INWESTYCJI : dz.nr.ew. 1007, 1012/15 Nowe Kupiski, Gmina Łomża
INWESTOR : Gmina Łomża
ADRES INWESTORA :

DATA OPRACOWANIA : 13.11.2015

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.11.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

KOSZTORYS RÓŻNICOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wentylacja sali gimnastycznej kod CPV 45331210-1				
1 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej VS-55-R-RMH	urz.	1		
2 d.1	kalk. własna	Uruchomienie i okablowanie centrali VS-55-R-RMH	urz.	1		
3 d.1	kalk. własna	Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną VS-55-R-RMH	szt.	1		
4 d.1	KNR 2-17 0105-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %	m ²	104.4+ 54.04+10+ 100.8 = 269.240		
5 d.1	KNR 2-17 0105-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %	m ²	15.2+17 = 32.200		
6 d.1	KNR 2-17 0105-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %	m ²	16+18 = 34.000		
7 d.1	KNR 2-17 0138-02	Kratki wentylacyjne nawiewne	szt.	20		
8 d.1	KNR 2-17 0138-02	Kratki wentylacyjne wywiewne	szt.	13		
9 d.1	KNR 2-17 0154-06	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 4500 mm	szt.	2		
10 d.1	KNR 2-16 0205-06 analogia	Izolacja o grub.do 100 mm płytami z wełny mineralnej	m ²	104.4		
11 d.1	KNR 0-34 0303-06 analogia	Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnych wełną samoprzylepną o gr. 30mm	m ²	231.04		
12 d.1	KNR 2-16 0603-04 analogia	Płaszczce ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm na izolacji powierzchni płaskich	m ²	116		
13 d.1	kalk. własna	Wykonanie regulacji i pomiarów instalacji wentylacji	szt.	33		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: